

## 古海机场新建、改建供电线路工程变更公告



各潜在投标人：

“古海机场新建、改建供电线路工程”招标文件作如下变更：

1、原项目规模变更为：

(一)改建部分建设内容及规模：本工程为35kV输电线路工程(1)电源取自110千伏文体变35千伏侧备用间隔，由备用间隔出1回35千伏专用线路至35千伏枢飞线12号杆塔，采用1回电缆线路引出，电缆敷设长度1.35km。电力电缆采用ZRC-YJV22-26/35-3X185型；(2)改造枢飞线025-036芦苇沼泽区段，单回路架空段总长1X2.2km，线路架空导线选用JL/G1A-150/25钢芯铝绞线；(3)35千伏枢飞线跨铁路段新建两基加固型铁塔；(4)改造35千伏枢飞线045号杆塔。

(二)新建部分建设内容及规模：本工程为35千伏输电线路工程，电源取自110千伏科创变35千伏侧备用间隔，由备用间隔出1回35千伏专用线路至克拉玛依古海机场受电点，采用1回电缆线路引出。线路采用架空加电缆敷设方式，终接至机场35千伏用户变电站。单回路架空段总长1X9.9km，电缆敷设长0.4km。线路架空导线选用JL/G1A-150/25钢芯铝绞线，电力电缆采用ZRC-YJV22-26/35-3X185型；全线架设1根24芯复合光缆。

(三)杆塔采用国网通用设计模块35-CG24D，新立角钢塔共25基，其中单回直线塔16基，单回耐张塔9基。杆塔采用国网通用设计模块35-GG24D，新立钢管杆共21基，其中单回直线钢管杆18基，单回耐张钢管杆3基。不包含管廊建设。

具体内容详见施工图纸(包含招标文件、答疑补充文件等)和保修责任及义务，项目建设过程中的管理及协调配合服务等工作内容。

2、原招标范围变更为：古海机场新建、改建供电线路工程图纸范围内的全部施工内容，以及项目配套设施的采购、供应、运输、装卸、安装、调试、试运行、现场标识布置安装、配电系统接入实施、工程验收、工程保险、税费缴纳，质量保修期内的维护保养、售后服务等全部工作内容及合同义务，均纳入本次招标范围。

综合考虑环保、水保、环卫等相关费用填报清单。

3、第六章16.2条变更为：设备、材料价格均由投标人参考《依据克建发[2026]07月份信息价，无信息价的设备、材料价格参考国网信息价及市场价格进入，并结合市场价并考虑风险自行报价，除本招标文件明确注明暂估价的设备、材料外，其余设备、材料价格在竣工结算时均不予调整。

其他内容均不变，特此通知！

2026年09月23日